




UWAGI

1. Wysokość szachtu zależy od poziomu zagłębienia w ziemi
2. Maksymalna wydajność studni 10l wody/dzień
3. Wewnątrz studni kondensatu gazu wykonać stopnie zjazdowe
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Wszystkie zmiany należy konsultować z projektantem
6. Rysunek rozpatrywać wyłącznie z projektami innych branż

ROZWIĄZANIA PRZEGRÓD

P1	prefabrykowany krąg studzienny z dnem	—
	hydroizolacja od zewnątrz	—
	podkład betonowy, beton C8/10	10cm
	kruszywo o frakcji 16/31,5	15cm
	grunt rodzimy	
S1	powłoka ochronna odporna na pH4 od wewnątrz	—
	prefabrykowany betonowy krąg studzienny	10cm
	hydroizolacja + masa uszczelniająca na łączeniach kręgów od zewnątrz studni	—
	grunt rodzimy	

±0,00 = 96,40m n.p.m.

Ten rysunek jest chroniony prawem autorskim. Jego kopiowanie, tworzenie fotografii, komputerowe przechowywanie i elektroniczne przetwarzanie jest możliwe tylko za naszą pisemną zgodą. Bez naszej pisemnej zgody nie może być udostępniony osobom trzecim. Naruszenie tych praw jest nielegalne i będzie rozpatrzony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa publicznego i karnego.	Jednostka projektowa: WĄSKA 7 Sp. z o.o.	Inwestycja: Budowa biogazowni o mocy do 125kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 121/4 w miejscowości Gacki, obręb Gacki, gmina Drzycim	
	 Biurowie Projektowe INTECH ul. Wąska 7 63-500 Ostrzeszów	Inwestor: Dawid Tankiewicz zam. Gacki 38, 86-140 Drzycim	
	Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Gubała UAN 7342-71/91	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PROJ. BUDOWLANY
		Współpraca: Anna Nawrot	Sprawdził: mgr inż. arch. Emilia Pietrzak 58/09/DOIA
	Nazwa rysunku: Szacht kondensacyjny	Data: 31 SIERPNIA 2022	
		Format: A4	Nr rysunku: A-10
		Skala: 1:50	